Uitvoering Nattenhoven



CONSORTIUM GRENSMAAS BV

Doelstellingen Grensmaas

Hoogwaterbescherming

Natuurontwikkeling

Grindwinning

CONSORTIUM GRENSMAAS BV

Hoogwaterbescherming

Gereed 31-12-2017

Vijf keer minder risico
op overstromingen
zoals in ‘93 en ‘95

Ingreep Nattenhoven 10 cm
waterstandsverlaging

PROJECTGEBIED

Projectplanning
2008 - 2025

CONSORTIUM GRENSMAAS BV



Resultaat Borgharen

Resultaat Geulle aan de Maas

Nattenhoven, onderdeel cluster NGKV





Ingreep Nattenhoven

Nattenhoven

Ingreep

rivierverruiming en dekgrondberging

Met grond van rivierverrruiming wordt dekgrondberging opgevuld

Opleverhoogte dekgrondberging:

1,8 m lager dan huidig maaiveld

Planning graafwerkzaamheden

Locatie Nattenhoven

Vergunde uitvoeringsduur

- **2 jaar** grondverzet,
- **1 jaa**r voor grindwinning,
- **0,5 jaar** voor de afrondende werkzaamheden

Reeds uitgevoerd ter voorbereiding

• Kadewerkzaamheden	2017
• Aanleg werkweg Grevenbicht / Obbicht	2017

Graafwerkzaamheden

• Dekgrondverzet / grondwal	begin 2018
• Grindwinning / Rivierverruiming	2018 – 2019

Afrondende werkzaamheden

- Naar verwachting 2019 gereed
- Eindinrichting wordt nader uitgewerkt met natuurbeheeder, de gemeente en inwoners
- Gebied wordt overgedragen aan Natuurmonumenten
- Beheer met grote grazers (Galloways en Koninks)




60
50
40
30
ca. 90 meter
Rivierverruiming ca 120 meter
Stroomgeul verbreding
Weerd verlaging
Dekgrond berging
60
50
40
30
Stroomgeul verbreding
Weerd verlaging
Dekgrond berging

Wat merkt u van de werkzaamheden

- Grindtransport van 07.00 tot 17.00 uur ma t/m vr *(vergund voor **6 dagen** per week ma t/m za, van **07.00 tot 19.00 uur)***
- Dit transport is nodig voor de afvoer van ca. 900.000 m3 zand en grind
- Dagelijkse voorbereidingen voor 07.00 uur
- Aantal vrachtbewegingen: 20 auto’s heen en 20 auto’s terug per uur

CONSORTIUM GRENSMAAS BV

Beperking hinder

- Aanleg werkweg buiten dorpskernen
- Aan- en afvoer via werkweg
- Aanleg grondwal langs de Veerweg en Bergerstraat
- Inzet modern materieel ter beperking van geluidshinder (geluidsemissie ruim binnen de norm)
- Sproeien van werkwegen om stofoverlast te voorkomen
- Op verzoek van inwoners Obbicht worden vooralsnog geen containers langs de Maasstraat geplaatst

CONSORTIUM GRENSMAAS BV

Werkweg Obbicht

Werkweg Grevenbicht

Toegang kade en werkgebied

Wandelen in werkgebied met name bij Elba

- Consortium Grensmaas heeft op verzoek van de omgeving wandelroutes uitgezet
- Wandelen is alleen toegestaan buiten werktijden van CG
- Het besluit voor wandelen in werkgebied, staat onder druk door handhaving provincie en vandalisme

Fietspad op kade

- Gemeenten en Waterschap overleggen over de voorwaarden voor het gebruik van het onderhoudspad op de kade. Vooralsnog is de openstelling van het fietspad voorzien in september 2018

CONSORTIUM GRENSMAAS BV

Communicatie

Klachtenafwikkeling
Korte lijnen met de bewoners (optimale bereikbaarheid en persoonlijke afwikkeling)

“Zeggen wat je doet en doen wat je zegt!”

François Verhoeven
06 – 294 39 556 / info@consortiumgrensmaas.nl

EINDE PRESENTATIE

CONSORTIUM GRENSMAAS BV